

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA PARADYŻ

ADRES INWESTORA: 26-333 Paradyż
ul. Konecka 4

BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
NA ODCINKU "PIEKIELNEGO SZLAKU"
PRZEBIEGAJĄCEGO PRZEZ TEREN GMINY PARADYŻ

BUDOWA ELEMENTÓW MIEJSCA ODPOCZYNKU
W MIEJSCOWOŚCI JOANIÓW

działka nr 324 - obręb Przyłęk

Zakres prac związanych z budową miejsca odpoczynku:

- zdjęcie warstwy ziemi roślinnej - na odkład
- wykonanie wykopów pod fundamenty słupów zadaszenia - deszczochronu i kosza na śmieci,
- montaż elementów wraz z zakotwieniem w gruncie
- wykonanie nawierzchni żwirowej w zadaszeniu oraz pod koszem
- instalowanie ławek
- plantowanie i humusowanie z wykorzystaniem ziemi roślinnej z odkładu oraz obsianie trawą

Elementy zagospodarowania

" Zadaszenie - deszczochron - 1 szt (pow. zabudowy - 7,77m²)

" Kosz na śmieci - 1szt

" Ławki bez oparcia - pod zadaszeniem - 2 szt

Elementy wykończeniowe - wszystkie elementy drewniane impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i pleśnienie. Drewno malowane na kolor ciemnobrązowy (RAL 8011). Elementy stykające się z ziemią należy do wysokości min 15cm ponad grunt należy impregnować lepikiem lub smołą.

Ceny w kosztorysie przyjęto jako średnie ceny występujące w woj. łódzkim w oparciu o przeprowadzoną analizę cen podobnych robót.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kruszywa w gruncie kat. II-IV - 10 cm	m ²		
d.1	0102-05-analogia	głębokości koryta - pod ławkami , zadaszeniem oraz pod koszem			
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kruszywa w gruncie kat. II-IV - za każde	m ²		
d.1	0102-06 - analogia	dalsze 5 cm głębokości koryta			
		Krotność = 2			
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.1	0106-03	czeniu			
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0106-04	bość po zagęszczeniu			
		Krotność = 4			
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 4-31,5 - gru-	m ²		
d.1	0204-05	bość po zagęszczeniu 7 cm			
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 4- 31,3 -	m ²		
d.1	0204-06	każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu			
		Krotność = 3			
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 2-01	Plantowanie i obsianie w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	0510-03-analogia				
		41,0	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
2 Wyposażenie					
8	KNR 2-21	Ławki drewniane wolnostojące bez oparcia - dostawa i montaż (zgodnie ze	szt		
d.2	0607-02 - analogia	wzorem LGD)			
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	Kalkulacja	Wykonanie zadaszenia - deszczochronu wraz z montażem (zgodnie ze wzor-	szt		
d.2	na podsta-	rem LGD)			
	wie analizy				
	cen z terenu				
	woj. łódzkie-				
	go	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Kalkulacja	Wykonanie kosza na śmieci wraz z montażem (zgodnie ze wzorem LGD)	szt		
d.2	na podsta-				
	wie analizy				
	cen z terenu				
	woj. łódzkie-				
	go	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000