

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty ziemne</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0125-04</b>	86,0	m <sup>2</sup>	86,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,000</b>
2	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0307-02</b>	1,60	m <sup>3</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
3	<b>KNR 2-21</b>	Piaskownice - warstwa odsączająca żwirowa	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0606-06</b>	4,50	m <sup>3</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0202-03</b>	6,0	m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5	<b>KNR 2-21</b>	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0606-07</b>	2,70	m <sup>3</sup>	2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
<b>2 Wyposażenie</b>					
6	<b>KNR 2-21</b>	Ławki drewniane wolnostojące - dostawa i montaż	szt		
d.2	<b>0607-02 - analogia</b>	3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
7	<b>Kal. własna</b>	Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego zawierającego zjeżdżalnię, wieżę główną, pomost, średni, pomost skośny krótki, przepłotnię	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	<b>Kal. własna</b>	Piaskownica z bali o wym. 3,0*3,0 - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	<b>Kal. własna</b>	Hustawka pojedyncza z siedziskiem typu "pampers" - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	<b>Kal. własna</b>	Hustawka typu "sprężynowiec" - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	<b>Kal. własna</b>	Karuzela - o śr. 1,50m	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	<b>Kal. własna</b>	Hustawka podwójna - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	<b>Kal. własna</b>	Ławostół drewniany - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	<b>Kal. własna</b>	Hustawka ważka - dostawa i montaż	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3 Roboty wykończeniowe</b>					
15	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0505-01</b>	442,00	m <sup>2</sup>	442,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>442,000</b>
16	<b>KNR 2-21</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0401-02</b>	442,00	m <sup>2</sup>	442,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>442,000</b>