

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 2-01 0113-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,670	km km	0,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,670</b>
2	<b>KNR 6 1005-06</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 670,0*4,24+16,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2856,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2856,800</b>
3	<b>KNR 2-31 0108-02</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75kg/m2 0,075*2856,80	t t	214,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>214,260</b>
4	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 670,0*4,15+16,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2796,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2796,500</b>
5	<b>KNR 2-31 0702-02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	<b>KNR 2-31 0703-01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>