

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne i fundamentowe					
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów sportowych	ha		
d.1	0114-02	0.1412	ha	0.141	
				RAZEM	0.141
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³		
d.1	0231-02	606.42	m ³	606.420	
				RAZEM	606.420
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0304-02	21.95	m ³	21.950	
				RAZEM	21.950
4	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0204-02	6.24	m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
2 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej					
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	1205.6	m ²	1205.600	
				RAZEM	1205.600
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	143.12	m	143.120	
				RAZEM	143.120
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0104-01	1205.6	m ²	1205.600	
				RAZEM	1205.600
8	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.2	0110-03	1205.6	m ²	1205.600	
				RAZEM	1205.600
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0310-01	1205.6	m ²	1205.600	
				RAZEM	1205.600
10	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.2	0303-05	1205.6	m ²	1205.600	
				RAZEM	1205.600
3 Montaż wyposażenia					
11	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
d.3	0309-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki ręcznej	szt.		
d.3	0309-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki ręcznej	szt.		
d.3	0309-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki oraz tenisa	szt.		
d.3	0310-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki	szt.		
d.3	0310-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
d.3	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Ogrodzenie					

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Parzynie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-25 d.4 0307-01	Ogrodzenia z siatki wys. 2,0m na słupkach stalowych obetonowanych 105,44	m ² m ²	105.440	105.440
				RAZEM	105.440
18	KNR 2-23 d.4 0401-01	Ogrodzenie boiska sportowego z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m-pilkochwył 42.0	m m	42.000	42.000
				RAZEM	42.000
19		Ogrodzenie boiska sportowego z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości 42.0	m m	42.000	42.000
				RAZEM	42.000
20	KNR 2-23 d.4 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 2,8x2,0 m wypełniona siatką ocynkowaną 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.4 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.0x2,0 m wypełniona siatką ocynkowaną 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000