

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,60	km km	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1600,00*4,72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7552,000	 7552,000
				RAZEM	7552,000
3	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm 18,0	m m	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
4	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
5	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 7,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,200	 7,200
				RAZEM	7,200
6	KSNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1600,0*4,24+120,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6904,000	 6904,000
				RAZEM	6904,000
7	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotkość = 0,07 6784,00+120,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6904,000	 6904,000
				RAZEM	6904,000
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1600,0*4,12+120,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6712,000	 6712,000
				RAZEM	6712,000
9	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm 1600,0*4,12+120,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6712,000	 6712,000
				RAZEM	6712,000
10	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1600,0*4,0+120,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6520,000	 6520,000
				RAZEM	6520,000
11	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o őr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000