

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,35	km km	0,350	
				RAZEM	0,350
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 350,53*5,21+120,0	m ² m ²	1946,261	
				RAZEM	1946,261
3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 1946,261	m ² m ²	1946,261	
				RAZEM	1946,261
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1874,198	m ² m ²	1874,198	
				RAZEM	1874,198
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 350,53*5,09+90,0	m ² m ²	1874,198	
				RAZEM	1874,198
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 350,53*5,0+85,0	m ² m ²	1837,650	
				RAZEM	1837,650
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000