

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYLĘKU DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"

ADRES INWESTYCJI:

Przylek 87, 26-333 Paradyż

INWESTOR:

GMINA PARADYŻ

ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż

Zakresem robót objęte są roboty budowlane związane z przebudową pomieszczenia kuchni

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MUROWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1*1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY I PARAPETY			
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich - parter: kuchnia	m ²		
d.2	0701-08	2,71*3,12	m ²	8,455	
				RAZEM	8,455
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - kuchnia	m ²		
d.2	0701-05	3,2*(3,12*2+2,71*2)-0,7*2,0-1,2*1,8-0,9*0,9-0,6*0,9	m ²	32,402	
				RAZEM	32,402
5	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów środkiem głęboko penetrującym	m ²		
d.2	2611-02	8,455+32,402	m ²	40,857	
				RAZEM	40,857
6	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach (z zastosowaniem siatki elewacyjnej z włókna szklanego i gipsu budowlanego szpachlowego)	m ²		
d.2	2612-06	40,857	m ²	40,857	
				RAZEM	40,857
7	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (aluminiowym perforowanym)	m		
d.2	2612-08	1,2+2*1,4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0815-06	8,455	m ²	8,455	
				RAZEM	8,455
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0815-04	32,402	m ²	32,402	
				RAZEM	32,402
10	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (kuchnia)	m ²		
d.2	0840-06	2,0*(2,71*2+3,12*2)-1,2*1,2-1,0*2,0-0,9*0,9-0,6*0,9	m ²	18,530	
				RAZEM	18,530
11	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (konglomerat marmurowy)	szt		
d.2	0129-02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		MALOWANIE			
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na ścieranie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany nad okładziną z płytek i sufit)	m ²		
d.3	1505-03	8,455+32,402-18,53	m ²	22,327	
				RAZEM	22,327
4		PODŁOGI I POSADZKI			
13	KNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - kuchnia	m ²		
d.4	0801-04	3,12*2,71	m ²	8,455	
				RAZEM	8,455
14	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą wraz z przygotowaniem podłoża	m ²		
d.4	1118-03	8,455	m ²	8,455	
				RAZEM	8,455
5		DRZWI			
15	KNR-W 2-02	Ościeżnice wraz z listwami maskującymi	szt.		
d.5	1025-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.5	1022-01	0,9*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
6		RUSZTOWANIA			
17	KNR 2	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach	m ²		
d.6	1503-01	8,455	m ²	8,455	
				RAZEM	8,455

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.6	KNNR 2 1503-04	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 5 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach	m ²		
		32,402	m ²	32,402	
				RAZEM	32,402
7		WYPOSAŻENIE			
19 d.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.7	KNR 2-15 0121-01	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych na szafkach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000