

**OPIS ZADANIA**  
**pn. „Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu**  
**– chodnik ul. Lipowa”**  
**(Znak sprawy: ZP.271.1.2018)**

Numery działek: 607, 1062 – obręb Paradyż  
Odcinek: PT - KT od km 0+000 do km 0+792  
Szerokość chodnika po przebudowie: 1,5 m (łącznie z krawężnikiem i obrzeżem: 1,73 m)

**Zakres prac:**

- a) roboty ziemne;
- b) ustawienie krawężników na ławach betonowych (krawężniki stanowiące obramowanie jezdni w rejonie chodników po prawej i po lewej stronie jezdni);
- c) wykonanie regulacji krawędzi jezdni przy krawężniku jezdni;
- d) wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeży trawnikowych po prawej stronie jezdni;
- e) wykonanie chodnika po lewej stronie jezdni;
- f) wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki (przez chodnik).

1. Konstrukcja chodnika:

- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm - 15cm
- Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego - gr. 10cm

2. Krawężnik:

- Krawężnik betonowy stojący 15x30x100
- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
- Krawężnik betonowy skośny 15 x(22-30)x100
- Ława betonowa z betonu C12/15 o wym. 35x10 z oporem 15x15cm

3. Obrzeża:

- Obrzeża betonowe 8x30cm
- Ława cementowo - piaskowa 1:4 - 6x12cm

4. Konstrukcja zjazdów przez chodnik:

- Kostka betonowa grubości 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm
- Warstwa odsączająca z piasku - gr. 10cm

Uwaga!

**Kostka betonowa, krawężniki oraz obrzeża zakupione zostaną przez Zamawiającego.** Zakup pozostałego materiału niezbędnego do realizacji zamówienia należy do Wykonawcy.

**Zdemontowane płyty betonowe, krawężniki i obrzeża Wykonawca zobowiązany będzie składować na paletach w celu ich odbioru przez Zamawiającego.**

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.