

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w miejscowości Bogusławy  
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 174 obręb geodezyjny Bogusławy gmina Paradyż  
INWESTOR: Gmina Paradyż  
ADRES INWESTORA: ul. Konecka 4 , 26-333 Paradyż  
BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa kosztorysant Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2018-01-26

---

POZIOM CEN: I kw 2018r.  
Sekocenbud

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Stawka roboczogodziny

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Spis treści

Przedmiar .....	3
Oferta .....	4

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,160	km	0,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,160</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		160 * 4 + 6 * 2,8	m2	656,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>656,800</b>
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15,00 cm	m2		
		656,8	m2	656,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>656,800</b>
4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		656,80	m2	656,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>656,800</b>
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		656,80	m2	656,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>656,800</b>
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		656,8	m2	656,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>656,800</b>
7	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2		
		160 * 0,5 * 2	m2	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>

## Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS:</b>							
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,160			
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	656,800			
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15,00 cm	m2	656,800			
4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	656,800			
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	656,800			
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	656,800			
7	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	160,000			
Kosztorys netto							
VAT 23							
Kosztorys brutto							