
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne - Daleszewice, gm. Paradyż
ADRES INWESTYCJI : Daleszewice, gm. Paradyż
INWESTOR : Gmina Paradyż
ADRES INWESTORA : 26-333 Paradyż, ul. Konecka 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Chmielewski (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót :


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2018

Data zatwierdzenia



Wzrostowa i Heros
Sp. z o.o.
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie uliczne			
1	KNR 5-10 d.1 0117-01	Układanie kabla YAKXS 4x35mm ² na słupie	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych BE 75 mm na słupie	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 d.1 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		961	m	961.000	
				RAZEM	961.000
4	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		961	m	961.000	
				RAZEM	961.000
5	KNR 5-10 d.1 0304-01	Układanie rur ochronnych DVK 75 w wykopie	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
6	KNR 5-10 d.1 0304-01	Układanie rur ochronnych SRS 75	m		
		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
7	KNR 5-10 d.1 0303-03	Układanie rur ochronnych dwudzielnych koloru czerwonego typu AROT A160 PS w wykopie przy słupach oświetleniowych na linii kablowej SN	m		
		51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
8	KNR 5-10 d.1 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35 w gotowym wykopie	m		
		810	m	810.000	
				RAZEM	810.000
9	KSNR 5 d.1 0907-06	Montaż uziemięń - układanie uziomów bednarką Fe/Zn 25x4 w rowach kablowych	m		
		810	m	810.000	
				RAZEM	810.000
10	KNR 2-01 d.1 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		961	m	961.000	
				RAZEM	961.000
11	KSNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KSNR 9 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KSNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy	m		
		270	m	270.000	
				RAZEM	270.000
14	KSNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia OUSc - 70 W	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pomiar oporności uziemienia	pomiar		
		19	pomiar	19.000	
				RAZEM	19.000
16	KSNR 5 d.1 0902-07	Montaż BOPR 0,5/5kA	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000