

## OPIS ZADANIA

pn. „Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej”

(Znak sprawy: ZP.271.7.2018)

Adres inwestycji: Paradyż dz. ew. nr 100, 613, 614, 202, 203

Zakres prac:

1. Roboty ziemne związane z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
2. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża.
3. Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem (krawężniki dostarczone przez inwestora)
4. Ułożenie obrzeży trawnikowych z tworzywa sztucznego na skwerach (oddzielenie ścieżek o nawierzchni z kruszywa od nasadzeń i trawnika).
5. Wykonanie warstwy odsączającej - ułożenie i zagęszczenie warstwy z piasku.
6. Wykonanie podbudowy dolnej (miejsca postojowe i jezdni) - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - z profilowaniem do żądanych spadków podłużnych i poprzecznych
7. Wykonanie podbudowy górnej (peron, chodnik, ścieżki) - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
8. Wyrównanie warstwy podbudowy do żądanych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni.
9. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dekoracyjnej w kolorze szaro grafitowej - melanż (plac postojowy), kostki w kolorze jasnym szarym (chodnik i peron) oraz kostki w kolorze grafitowym (jezdni). Oddzielenie miejsc parkingowych z kostki w kolorze białym (kostka dostarczona przez inwestora)
10. Wykonanie nawierzchni ścieżek - z kruszywa łamanego.
11. Wykonanie nasadzeń żywopłotów z krzewów liściastych (berberyś i bukszpan) wraz z nawiezieniem ziemi roślinnej (humusu), ułożeniem agrowłókniny i ściółkowaniem korą ogrodową.
12. Wykonanie nasadzeń pojedynczych - tuje kuliste.
13. Wykonanie trawników siewem dywanowym.
14. Montaż ławeczek parkowych i koszy na śmieci.
15. Zamocowanie znaków drogowych
16. Zabudowa szafy SO zasilania i sterowania oświetleniem.
17. Budowa odcinka zalicznikowej kablowej linii elektroenergetycznej nN 0.4kV oświetlenia terenu.
18. Zabudowa kompletnych słupów oświetlenia parkowego oraz drogowego na terenie objętym inwestycją.

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.