

ZP.271.12.2018

OPIS ZADANIA
pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy
Paradyż”
(Znak sprawy: ZP.271.12.2018)

Przedmiotem zamówienia jest budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Paradyż, Przyłek, Sokołów, Stawowice.

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI SOKOŁÓW

adres inwestycji: Sokołów działka nr ew. 1147 - obręb Grzymałów

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- Roboty ziemne związane z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Profilowanie należy wykonać;
- ze spadkiem poprzecznym i podłużnym w granicach od 0,4 do 2,5%;
- Wykonanie ław betonowych pod obrzeża.
- Ułożenie obrzeży betonowych 6x20cm (stojących prostych), - na ławie betonowej 26x10cm z oporami 2x10x10cm;
- Wykonanie warstwy odsączającej - ułożenie i zagęszczenie warstwy z piasku grubości 15cm;
- Wykonanie podbudowy górnej - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5 mm) - grubości 15cm z profilowaniem;
- Wyrównanie warstwy podbudowy do Żądanych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni;
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dekoracyjnej w kolorze szaro grafitowej - melanż, kostki w kolorze jasnym szarym oraz kostki w kolorze grafitowym;
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (Żwir 2-8mm) gr. 30cm na powierzchni przeznaczonej na urządzenie siłowni plenerowej;
- Wykonanie trawnika oraz nasadzeń krzewów liściastych (np. ligustr) wraz z nawiezieniem ziemi roślinnej (humusu), ułożeniem agrowłókniny i ściółkowaniem korą ogrodową.
- Montaż urządzeń siłowni plenerowej, ławek, stołu do gry w pin-ponga, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej , stojaka na rowery;

URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ:

1. Rower + wioślarz (na pylonie)
2. Drążek + poręcze (na pylonie)
3. Wyciąg + prasa (na pylonie)
4. Surfer + twister (na pylonie)
5. Wyciąg górny + krzesło do wyciskania (na pylonie)
6. Biegacz + orbitek (na pylonie)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolik do pin - ponga
2. Ławki z oparciem
3. Ławki bez oparcia
3. Kosze na śmieci

4. Tablica regulaminowa OSA

5. Stojak na rowery

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI PARADYŻ

adres inwestycji: Paradyż działka nr ew. 202 - obręb Paradyż

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- Roboty ziemne związane z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Profilowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym i podłużnym w granicach od 0,4 do 2,5%;
- Wykonanie ław betonowych pod obrzeża;
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm (stojących prostych), - na ławie betonowej 28x10cm z oporami 2x10x10cm;
- Wykonanie warstwy odsączającej - ułożenie i zagęszczenie warstwy z piasku grubości 15cm;
- Wykonanie podbudowy dolnej - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63,0 mm) - grubości 15cm z profilowaniem;
- Wykonanie podbudowy górnej - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5 mm) - grubości 10cm z profilowaniem;
- Wyrównanie warstwy podbudowy do żądanych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dekoracyjnej w kolorze szaro grafitowej - melanż, kostki w kolorze jasnym szarym oraz kostki w kolorze grafitowym;
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (Żwir 2-8mm) gr. 30cm na powierzchni przeznaczonej na urządzenie siłowni plenerowej
- Wykonanie trawnika oraz nasadzeń krzewów liściastych (np. ligustr) wraz z nawiezieniem ziemi roślinnej (humusu), ułożeniem agrowłókniny i ściółkowaniem korą ogrodową;
- Montaż urządzeń siłowni plenerowej, ławek, stołu do gry w szachy, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej, stojaka na rowery

URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ:

1. Rower + wioślarz (na pylonie)
2. Orbitek + biegacz (na pylonie)
3. Drążek + poręcz (na pylonie)
4. Surfer + twister (na pylonie)
5. Krzesło do wyciskania (na pylonie)
6. Wyciąg + prasa (na pylonie)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA:

1. Stolik do gry w szachy z czterema siedziskami
2. Ławki z oparciem
3. Ławki bez oparcia
4. Kosze na śmieci
5. Tablica regulaminowa OSA

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘK

adres inwestycji: Przyłek działka nr ew. 1281 - obręb Przyłek

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- Roboty ziemne związane z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Profilowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym i podłużnym w granicach od 0,4 do 2,5%;
- Wykonanie ław betonowych pod obrzeża;
- Ułożenie obrzeży betonowych 6x30cm (stojących prostych), - na ławie betonowej 26x10cm z oporami 2x10x10cm;
- Wykonanie warstwy odsączającej - ułożenie i zagęszczenie warstwy z piasku grubości 15cm
- Wykonanie podbudowy górnej - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5 mm) - grubości 15cm z profilowaniem;

- Wyrównanie warstwy podbudowy do Żądanych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dekoracyjnej w kolorze szaro grafitowej - melanż, kostki w kolorze jasnym szarym oraz kostki w kolorze grafitowym;
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (Żwir 2-8mm) gr. 30cm na powierzchni przeznaczonej na urządzenie siłowni plenerowej;
- Wykonanie trawnika oraz nasadzeń krzewów liściastych (np. ligustr) wraz z nawiezieniem ziemi roślinnej (humusu), ułożeniem agrowłókniny i ściółkowaniem korą ogrodową;
- Montaż urządzeń siłowni plenerowej, ławek, stołu do gry w szachy, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej;

URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ:

1. Orbitek + biegacz (na pylonie)
2. Krzesło do wyciskania (na pylonie)
3. Surfer + twister (na pylonie)
4. Rower + wioślarz (na pylonie)
5. Wyciąg + prasa (na pylonie)
6. Drążek + poręcze (na pylonie)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA:

1. Stolik do gry w szachy z czterema siedziskami
2. Ławki z oparciem
3. Kosze na śmieci
4. Tablica regulaminowa OSA

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI STAWOWICE

adres inwestycji: Stawowice działka nr ew. 113/2 - obręb Stawowice

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- Roboty ziemne związane z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Profilowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym i podłużnym w granicach od 0,4 do 2,5%;
- Wykonanie ław betonowych pod obrzeża;
- Ułożenie obrzeży betonowych 6x20cm (stojących prostych), - na ławie betonowej 26x10cm z oporami 2x10x10cm;
- Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na słupkach metalowych - wysokość ogrodzenia 1,2m;
- Wykonanie warstwy odsączającej - ułożenie i zagęszczenie warstwy z piasku grubości 15cm;
- Wykonanie podbudowy górnej - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5 mm) - grubości 15cm z profilowaniem;
- Wyrównanie warstwy podbudowy do Żądanych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni;
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej dekoracyjnej w kolorze szaro grafitowej - melanż, kostki w kolorze jasnym szarym oraz kostki w kolorze grafitowym;
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (Żwir 2-8mm) gr. 30cm na powierzchni przeznaczonej na urządzenie siłowni plenerowej;
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (Żwir 2-8mm) gr. 30cm na powierzchni przeznaczonej na urządzenie placu zabaw;
- Wykonanie nasadzeń krzewów liściastych (np. ligustr) wraz z nawiezieniem ziemi roślinnej (humusu), ułożeniem agrowłókniny i ściółkowanie korą ogrodową.
- Montaż urządzeń siłowni plenerowej, montaż urządzeń placu zabaw oraz ławek, stołu do gry w szachy, koszy na śmieci, tablic regulaminowych, stojaka na rowery.

URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ:

1. Orbitek pojedynczy na pylonie
2. Wioślarz pojedynczy na pylonie
3. Krzesło do wyciskania (na pylonie)
4. Biegacz pojedynczy (na pylonie)
5. Surfer + twister (na pylonie)

6. Drążek + poręcz (na pylonie)

URZĄDZENIA PLACU ZABAW:

1. Zestaw zabawowy
2. Sześciąt zręcznościowy
3. Płatki gimnastyczne
4. Huśtawka wahadłowa podwójna
5. Sprężynowiec - bujak motor
6. Sprężynowiec - bujak konik

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolik do gry w szachy z czterema siedziskami
2. Ławki z oparciem
3. Ławki bez oparcia
4. Kosze na śmieci
5. Stojak na rowery
6. Tablice regulaminowe OSA

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

.....
.....
.....

(podpisy osób
dokonujących opisu)