

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY DROGI

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ” OD KM 0+000 (PT) DO KM 0+820 (KT):

Opis przedmiotu zamówienia:

Numery działek: 614 – obręb Paradyż
Długość odcinka 820,0 m
Szerokość jezdni – 3,0 m
Spadek poprzeczny dwustronny 3% - odcinki prostoliniowe i łuki nr 1, nr 3, nr 4 i nr 5
Spadek poprzeczny jednostronny 3% - łuk nr 2 i łuk nr 6
Szerokość poboczy – 0,5 m
Spadek poprzeczny 8%

Przebieg drogi:

Droga prowadzi przez teren równinny, niezabudowany.
Początek opracowania PT został zlokalizowany w osi jezdni o nawierzchni bitumicznej za skrzyżowaniem zwykłym.
Koniec opracowania KT zlokalizowany w osi jezdni o nawierzchni z kruszywa na granicy działki 614 z działką nr 166/468.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) wykonanie koryta;
- b) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego do $I_d=0,97$
- c) wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z tłuczni kamienno 31,5-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
- d) wykonanie warstwy górnej nawierzchni z tłuczni kamienno 4-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm;
- e) zaklinowanie i miałowanie górnej warstwy miałem kamiennym 0,075 – 4 mm;
- f) utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm – grubości po zagęszczeniu – 10 cm;
- g) oznakowanie pionowe;
- h) montaż bariery ochronnej;
- i) wykonanie krawężnika na długości bariery;
- j) czyszczenie przepustu.

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.