

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych".

BRANŻA DROGOWA:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójcin B".

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. opoczyński, Gmina Paradyż

Dz. ewid. Nr: 558, obręb Wójcin B, gmina Paradyż

INWESTOR

Gmina Paradyż,
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż

DATA OPRACOWANIA

14.03.2020 r.

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójcin B"			
Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	0,049
Rozbiórka elementów dróg			
2	Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 6 cm	m2	700
3	Rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m2	700
4	Usunięcie warstwy ziemni urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm wraz z wywiezieniem na odl. do 5 km	m3	177,90
II. ROBOTY ZIEMNE			
Wykopy, nasypy			
5	Wykopy w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odl. 5 km	m3	34,11
6	Nasypy	m3	30,36
III. PODBUDOWY			
7	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję drogi,	m2	218,72
8	Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm	m2	218,72
9	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2,0 gr. 15 cm	m2	204,32
10	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm,	m2	185,12
11	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	180,32

12	Warstwa wiążąca gr. 5 cm z bet. asf. AC 16 W 50/70	m2	180,32
13	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej	m2	176,40
IV. NAWIERZCHNIA			
14	Warstwa ścierna gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70	m2	176,40
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15	Pobocza szer. 1,5 m z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm,	m2	79,90

