

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY DROGI

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W WÓJCINIE B” OD KM 0+000 (PT) DO KM 0+408 (KT):

Opis przedmiotu zamówienia:

Numery działek: 225/1 i 553/1 – obręb Wójcin B
Długość odcinka 408,0m
Szerokość jezdni – 4,0m
Spadek poprzeczny dwustronny 2%
Szerokość poboczy – 0,5m
Spadek poprzeczny 8%

Przebieg drogi:

Droga prowadzi przez teren równinny, niezabudowany.
Początek opracowania PT (km 0+000) został zlokalizowany w osi jezdni o nawierzchni tłuczniowej na granicy pasa drogowego DK 12 w miejscowości Wójcin B.
Koniec opracowania KT zlokalizowany na skrzyżowaniu w osi jezdni o nawierzchni tłuczniowej na krawędzi jezdni drogi gminnej przez wieś Wójcin B usytuowanej na działce 553/1.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- a) roboty pomiarowe – 0,408km
- b) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza
- c) wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia – 15cm po zagęszczeniu
- d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S – 4cm po zagęszczeniu
- e) utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm – grubość po zagęszczeniu – 10cm
- f) oznakowanie pionowe:
 - ustawienie słupków z rur stalowych śr. 70mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopów i fundamentów z betonu C16/20 – 4 szt.
 - przymocowanie do słupków tablic znaków z folią odbłaskową II generacji – 4 szt. (B-20 – 1szt, A-7 – 1szt, A-6b – 1szt, A-6c – 1szt)

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.