

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

## **OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY BOISKA**

**pn. „Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu”  
(Znak sprawy: ZP.271.5.2020)**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej, na działce 309/1 zlokalizowanej w Paradyżu przy ul. Przedborskiej – obręb Paradyż

### ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

1. w zakresie robót budowlanych:

- Rozebranie ogrodzenia boiska
- Rozebranie nawierzchni boiska
- Roboty ziemne związane z korytowaniem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
- Wykonanie ław betonowych pod obrzeża.
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm (stojących prostych), - na ławie betonowej 15x5cm z oporem 5x10cm.
- Wykonanie warstwy odsączającej - ułożenie i zagęszczenie warstwy z piasku grubości 15cm
- Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni boiska - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (31,5-63 mm) – grubości 16cm z profilowaniem do żądanych spadków podłużnych i poprzecznych
- Wykonanie warstwy klinującej - ułożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5 mm) - grubości 4cm z profilowaniem
- Wykonanie warstwy wyrównującej z miazgi kamiennego (1-4mm) - grubości 4cm
- Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej (wys. 50,0mm, gęstość włókien min. 130000/m<sup>2</sup>) z liniami w kolorze białym, ze strefą bezpieczeństwa na liniach bocznych wykonaną z trawy syntetycznej
- Wykonanie ogrodzenia boiska (z bramą 2,4x2,2m i furtką 1,1x2,2)- ogrodzenie systemowe - wysokości 4,0m .
- Fundamentowanie słupków do granicy przemarzania - 1,00m.
- Zakup dostawa i montaż elementów urządzeń boiska: dwie bramki do piłki nożnej 2,0x5,0m i piłkochwyty 18,0x6,0m za bramkami
- Zakup dostawa i montaż ławek sportowych, tablicy regulaminowej, stojaka na rowery, koszy na śmieci oraz wycieraczek
- Wykonanie utwardzenia terenu przy wejściach na boisko
  - warstwa odsączająca z piasku - 15cm
  - warstwa podbudowy górnej z kruszywa łamanego - 15cm
  - podsypka cem. - piask. 1:4 - 3cm
  - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 8cm

2. W zakresie robót elektrycznych:

- Zasilanie rozdzielnic zewnętrznej , zasilania i sterowania oświetleniem boisk sportowych,
- Montaż rozdzielnic zewnętrznej monitoringu i sterowania oświetleniem boisk sportowych;
- Wykonanie linii kablowych zasilających oświetlenia boisk;
- Montaż masztów oświetlenia boiska wraz z naświetlaczami LED;
- Wykonanie instalacji monitoringu.

**Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.**