

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYŻU

ADRES INWESTYCJI;

Paradyż ul. Przedborska

INWESTOR;

Gmina Paradyż, 26-333 Paradyż, ul. Konecka 4

Zakresem robót objęte są roboty budowlane związane z modernizacją budynku szkoły w Paradyżu

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC:

1. Naprawa istniejących tynków ścian
2. Wykonanie sufitu podwieszanego
3. Wymiana parapetów wewnętrznych
4. Wymiana drzwi wewnętrznych
5. Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i na ścianach nad lamperią z tynku mozaikowego
6. Malowanie ścian i sufitów
7. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MURARSKIE			
1	KNNR-W 3 d.1 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1225,88	m ² m ²		
				1225,880	
				RAZEM	1225,880
2	KNNR-W 3 d.1 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m ² w jednym miejscu 387,0	m ² m ²		
				387,000	
				RAZEM	387,000
3	KNR 0-14 d.1 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 531,26	m ² m ²		
				531,260	
				RAZEM	531,260
4	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 57,0	m m		
				57,000	
				RAZEM	57,000
5	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, 1,5x0,45m - konglomerat 38	szt szt		
				38,000	
				RAZEM	38,000
6	KNNR-W 3 d.1 0311-03	Osadzenie drobnych elementów (kratek wentylacyjnych) w murze z cegły 28	szt. szt.		
				28,000	
				RAZEM	28,000
7	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 11	szt. szt.		
				11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 6*2*0,19*0,12*1,3	m ³ m ³		
				0,356	
				RAZEM	0,356
9	KNNR-W 2 d.1 W0303-06	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 6*2*1,3	m m		
				15,600	
				RAZEM	15,600
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na odległość do 1 km 21,0	m ³ m ³		
				21,000	
				RAZEM	21,000
2		OKNA I DRZWI			
11	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 11*2,1*0,9	m ² m ²		
				20,790	
				RAZEM	20,790
12	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 11*0,9*2,1	m ² m ²		
				20,790	
				RAZEM	20,790
3		TYNKI WEWNĘTRZNE,			
13	KNR 2-02 d.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach wraz z gruntowaniem 531,26	m ² m ²		
				531,260	
				RAZEM	531,260
14	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 651,25	m ² m ²		
				651,250	
				RAZEM	651,250
15	KNNR-W 3 d.3 1203-02	Akrylowe tynki dekoracyjne - tynk mozaikowy - lamperie 574,63	m ² m ²		
				574,630	
				RAZEM	574,630
16	KNNR-W 2 d.3 W1003-01 - analogia	Przymocowanie deski zabezpieczającej ścianę wraz z lakierowaniem 0,12*58,0	m ² m ²		
				6,960	
				RAZEM	6,960
4		MALOWANIE			
17	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (ściany i sufity) 531,26+651,25	m ² m ²		
				1182,510	
				RAZEM	1182,510