

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WÓJCINIE

ADRES INWESTYCJI;

Wójcin gm. Paradyż

INWESTOR;

Gmina Paradyż, 26-333 Paradyż, ul. Konecka 4

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC:

1. Rozebranie okładzin ściennych z płytek
2. Remont tynków wewnętrznych ścian i sufitów
3. Wykonanie tynków ścian i sufitach
4. Wymiana parapetów wewnętrznych
5. Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z ościeżnicami
6. Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach
7. Malowanie sufitów
8. Wymiana okładziny schodów zewnętrznych
9. montaż okapu kuchennego
10. Remont instalacji elektrycznej
11. Remont instalacji wod.-kan.
12. Licowanie ścian płytkami
13. zabudowa instalacji wod.-kan płytami g-k

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1 - kuchnia 2 - zmywalnia 3 - magazyn 4 - obieralnia (3,45*2+4,14*2)*3,0-2*0,8*2,0-0,7*2,0-1,6*1,2*3+(3,7*2+2,0*2)*3,0-0,8*2,0-0,7*2,0-1,36*2,0+(1,9*2+2,0*2)*3,0-0,8*2,0-1,2*1,6+(3,44*2+1,8*4)*3,0-3*0,8*2,0	m ² m ²	120,980	
				RAZEM	120,980
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3,45*4,14+3,7*2,0+1,9*2,0+3,44*1,8	m ² m ²	31,675	
				RAZEM	31,675
3	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (3,45*2+4,14*2)*0,15+(3,7*2+2,0*2)*0,15+(1,9*2+2,0*2)*0,15+(3,44*2+1,8*4)*0,15	m ² m ²	7,269	
				RAZEM	7,269
4	kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni, zmywalni, magazynu i obieralni. Oprawy oświetleniowe LED, gniazda trzyfazowe wraz z przewodami, wymiana przewodów instalacji na miedziane, wymiana rozdzielni, wymiana przełączników 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KSNR 8 0209-02	Remont instalacji wod-kan. Wymiana podejść pod urządzenia sanitarne oraz wymiana pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu obieralni Obmiar dodatkowy - długość rury 10 1	kpl. m kpl.	1,000	10,000
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek podłogowych 31,675	m ² m ²	31,675	
				RAZEM	31,675
7	KNR 2-02 1017-02 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych (skrzydła płytowe fabrycznie wykończone pełne, ościeżnice regulowane) 0,8*2,0*2+0,7*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0	m ² m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
8	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi z oknem podawczym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 120,98+7,269	m ² m ²	128,249	
				RAZEM	128,249
10	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 31,675	m ² m ²	31,675	
				RAZEM	31,675
11	KNNR 2 1702-04	Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym instalacji wod-kan 1,1*3,14	m ² m ²	3,454	
				RAZEM	3,454
12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej. Kształt i kolorystyka po uzgodnieniu z zamawiającym 128,249	m ² m ²	128,249	
				RAZEM	128,249
14	kalkulacja własna	Okap kuchenny wraz z montażem + wykucie otworu wentylacyjnego + kominiek wentylacyjny zewnętrzny 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 31,675	m ² m ²	31,675	
				RAZEM	31,675

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 31,675	m ² m ²	31,675	
				RAZEM	31,675
17	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie farbą akrylową 31,675	m ² m ²	31,675	
				RAZEM	31,675
18	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek na stopniach i podeście schodów zewnętrznych 9*0,3*1,4+9*0,15*1,4+3,0*1,4	m ² m ²	9,870	
				RAZEM	9,870
19	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 9,87	m ² m ²	9,870	
				RAZEM	9,870
20	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 0,9*2,1	m ² m ²	1,890	
				RAZEM	1,890