

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU PRZY ULICY OPOCZYŃSKIEJ W PARADYŻU

ADRES INWESTYCJI:

PARADYŻ UL. OPOCZYŃSKA 2

INWESTOR:

Gmina Paradyż, 26-333 Paradyż, ul. Konecka 4

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC:

1. Skucie istniejących tynków ścian i sufitów
2. Wykonanie tynków ścian i sufitów
3. Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
4. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach oraz na sufitach
- ~~5. Malowanie ścian i sufitów~~
6. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego
7. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi
8. Posadzki z płytek ceramicznych
9. Montaż elementów wentylacji mechanicznej

UWAGA: WSZYSTKIE MATERIAŁY DOSTARCZA INWESTOR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY MURARSKIE					
1	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	250,2	m ²	250,200	
				RAZEM	250,200
2	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich i belkach i	m ²		
d.1	0601-02	83,50	m ²	83,500	
				RAZEM	83,500
3	KNNR-W 3	Osadzenie drobnych elementów (kratek wentylacyjnych) w murze z cegły	szt.		
d.1	0311-03	25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-08	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR-W 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	W0303-06	5*2*1,3	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2 OKNA I DRZWI					
7	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
d.2	1025-02	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01	18,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3 TYNKI WEWNĘTRZNE					
9	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		
d.3	0804-01	550,6	m ²	550,600	
				RAZEM	550,600
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.3	0804-02	165,26	m ²	165,260	
				RAZEM	165,260
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-04	376,77	m ²	376,770	
				RAZEM	376,770
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.3	0815-06	165,26	m ²	165,260	
				RAZEM	165,260
13	KNNR-W 3	Akrylowe tynki dekoracyjne - tynk mozaikowy - lamperie	m ²		
d.3	1203-02	80,85	m ²	80,850	
				RAZEM	80,850
4 MALOWANIE					
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4	1510-03	376,77+165,26	m ²	542,030	
				RAZEM	542,030
5 OKŁADZINY ŚCIENNE I POSADZKI					
15	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
d.5	0840-07	92,98	m ²	92,980	
				RAZEM	92,980
16	KNR-W 2-02	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
d.5	1114-08	165,26	m ²	165,260	
				RAZEM	165,260
17	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.5	1115-02	178,17	m	178,170	
				RAZEM	178,170
6 WENTYLACJA MECHANICZNA					

NIE DOTYCZY

REMONT BUDYNKU PRZY UL. OPOCZYŃSKIEJ W PARADŹCIBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kalkulacja	montaż elementów instalacji wentylacyjnej	kpl.		
d.6	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000