

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY BOISKA

pn. „Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu – etap II”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej, na działce 309/1 zlokalizowanej w Paradyżu przy ul. Przedborskiej – obręb Paradyż

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty ziemne polegające na zdjęciu warstwy gruntu urodzajnego, korytowaniu, wyrównaniu i zagęszczaniu oraz wykopy pod fundamenty ogrodzenia.
2. Wykonanie i zagęszczenie podsypki z piasku pod nawierzchnię boiska, pod bieżnię oraz pod utwardzenie.
3. Wykonanie warstwy podbudowy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.
4. Wykonanie warstwy podkładu pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego.
5. Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.
6. Nawierzchnię boiska należy obramować obrzeżem betonowym.
7. Wykonanie nawierzchni do biegania wraz z obramowaniem obrzeżami betonowymi.
8. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed wejściami na boisko.
9. Wykonanie ogrodzenia boiska.
10. Elementy wyposażenia:
 - a) Boisko do piłki ręcznej: 40,0 x 20,0 m
 - wyposażenie: 2 bramki wykonane z profili aluminiowych. Siatka bezwęzłowa , zielona.
 - nawierzchnia boisko do piłki ręcznej (40,0x20,0m) w kolorze ceglonym;
 - linie wykonać w kolorze czarnym szerokości 5 cm;
 - poza płytą boisko do piłki ręcznej wyznaczona jest strefa bezpieczeństwa. Kolor tej nawierzchni – zielony.
 - b) Boisko do tenisa: 23,77 x 10,97 m
 - przyjęto zastosowanie słupków montażowych siatki do gry w tenisa ziemnego w postaci gotowych od Producenta;
 - linie pomalować w kolorze żółtym szer. 5 cm;
 - c) Boisko do koszykówki 20,60 x 15,0m
 - konstrukcja koszy: stalowa, ocynkowana, komplet gotowy od Producenta;
 - linie pomalować w kolorze białym szer. 5 cm;
 - d) Tablice z regulaminem – 1 szt.
 - e) Wycieraczki stalowe – 1 szt.
 - f) Kosze na śmieci – 2 szt.

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.