
1:100
1:500
trójnik225/225+2 łączniki rurowe uniwersalne Dn200
wod.istn ø220, Rz.o.=191.37
obudowa prost.przepust., Rz.d.=192.00
kan. san. ø200, Rz.d.=191.05
kan. san.tłocz ø90, Rz.d.=191.78
droga asfalt. L=18.0m
rura przewiertowa
ø350, L=13.0m
zasuwa
gaz. ø315, Rz.o.=191.88
droga asfalt. szer.=9.0m
rura przewiertowa
ø350, L=13.0m

POZIOM PORÓWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	193.30	193.28	193.28	193.23	193.32		193.40	191.80
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	190.70	190.70	190.70	190.70	191.08	191.08	191.40	190.10
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2.60	2.58	2.57	2.53	2.25		2.00	1.70
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.1 ‰ 21.00m			31.1 ‰ 22.50m			17.1 ‰ 76.00m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø225PE L=43.50m						ø225PE przewiert przewodem własciwym L=76.00m	
ODCINKI	21.00			22.50			76.00	
ODLEGŁOŚCI	0.00	6.00	7.50	21.00	33.00	37.50	43.50	119.50

www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.9

0 1 2 3 1 4


10.3 ‰
40.00
40.00m
5
159.50
1.70 189.69 191.39 trójnik 225/80
hydrant nadziemny
37‰
35.00
35.00m
5/1
194.50
2.35 188.39 190.74 .
0.1 ‰
198.50
2.27 188.40 190.66 gaz. ø315, Rz.o.=189.05
2
rura ochronna
ø350, L=3.5m
18.00
18.00m
6
212.50
2.00 188.40 190.40 .
droga asfalt. szer.=3.5m
1.6 ‰
6.00
7
218.50
2.01 188.39 190.40 .
rura przewiertowa
ø350, L=5.0m
222.50
2.00 188.38 190.38 obudowa okrąg.przepust, Rz.d.=188.80
rura przewiertowa
ø350, L=3.5m
93.50


3
4
110.00m
3.9 ‰
124.50m
6.7 ‰
droga asfalt. szer.=3.5m
rura przewiertowa
ø350, L=5.5m

8	312.00	6.00	1.72	188.23	189.95	trójnik 225/80. hydrant nadziemny
9	318.00	4.50	1.71	188.22	189.93	.
10	322.50	124.50	1.70	188.22	189.92	.
11	447.00		1.70	187.73	189.43	trójnik 225/80. hydrant nadziemny


5
131.00
12
578.00
131.00m
11.3 ‰
1.70
186.85
188.55
trójnik 225/80.
hydrant nadziemny
593.00
31.00
186.99
rów szer.=4.0m
rura przewiertowa
ø350, L=27.0m
6
13
609.00
31.00m
8.8 ‰
1.70
187.20
188.90
Ø225PE L=1045.50m
117.50


7
14
726.50
1.72
188.23
189.95
trójnik 225/80.
hydrant nadziemny
53.00
170.50m
12.2 ‰
15
779.50
1.70
188.70
190.40
6.00
16
785.50
1.78
188.62
190.40
8
92.00
98.00m
17
877.50
0.1 ‰
1.70
187.50
189.20
trójnik 225/80.
hydrant nadziemny


9
93.50
93.50m
42.1 ‰
18
971.00
1.71
187.49
189.20
14.50
14.50m
19
985.50
1.70
188.10
189.80
9.3 ‰
10
29.50
20
1015.00
1.71
188.37
190.08
trójnik 225/80.
hydrant nadziemny
16.50
46.00m
21
1031.50
1.70
188.53
190.23
11.1 ‰
38.50
38.50m
22
1070.00
1.70
188.10
189.80
6.8 ‰


zwężka 225/80.
hydrant nadziemny
189.15
187.45
1.70
95.00m
95.00
1165.00
11
23

TYTUL PROJEKTU:	Sieć wodociągowa w miejscowości Wójcin B w gminie Paradyż		
TYTUL RYS:	Profil wodociagu	NR RYS. 4.	NR OPR.
faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	DATA
branża	WOD - KAN	1:100/500	09.2018
projektant	Inż. Elżbieta Andrzejczak GPII460-80/76, 1/82/WMŁ		
sprawdzenie	mgr inż. Anna Andrzejczak - Moder 71/01/WŁ		