

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH REMONTU DROGI

„Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż- Przyłek – granica gminy Paradyż/Żarnów”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonywaniu zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż – Przyłek granica gminy Paradyż/Żarnów, który polega na wykonaniu następujących robót:

- wykonanie nawierzchni drogi z bet. asfaltowego gr. 4 cm o łącznej długości 6 432,5 m,
- wykonanie warstwy wiążącej z bet. asfaltowego gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z bet. asfaltowego w ilości 100 kg/m²
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 10, 20 cm
- wykonanie poboczy z kostki betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie poboczy z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- wykonanie nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie nawierzchni na zjazdach publicznych z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
- wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej śr. 50 cm wraz z przykanalikami śr. 20 cm
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej śr. 100 cm wysokości 2,5 m
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki betonowej gr. 8 cm
- wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD śr. 50 cm wraz ze ściankami,
- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD śr. 40 cm wraz ze ściankami,
- odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów oraz wykonanie rowów
- umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi,
- umocnienie wylotów przykanalików płytami betonowymi ażurowymi,
- humusowanie z obsianiem trawą zieleńców,
- ocieplenie wodociągu otuliną poliuretanową wraz z robotami ziemnymi, zasypką,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- ogrodzenia segmentowe U-11a,
- punktowe elementy odblaskowe,
- przestawienie kapliczki przydrożnej,
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- roboty rozbiórkowe,

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.