

Przedmiar robót
Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Wójcinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1 0111-01		równinnym	km	0.100	
		0.1		RAZEM	0.100
2 KNR AT-03		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1 0101-01		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3 KNNR 6		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki bet na podsypce cementowo-pias-	m ²		
d.1 0803-08		kowej	m ²	74.400	
		12*3+32*1.2		RAZEM	74.400
4 KNNR 6		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias-	m		
d.1 0806-08		kowej	m	45.000	
		32+13		RAZEM	45.000
2		Roboty rozbiórkowe-ziemne CPV 45111100-9			
5 KNNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0.40 m ³	m ³		
d.2 0202-05		w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami	m ³	158	
		samowyladowczymi zdjęcie		RAZEM	158
		(50*9)*0.35			
3		Nawierzchnia zatoki, miejsc postojowych i wjazdu CPV 45233300-2			
6 KSNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.3 0103-01		kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	282.000	
		44*3.5+26*3+(14+6)/2*5		RAZEM	282.000
7 KSNR 6		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa	m ²		
d.3 0111-01		gr. 10 cm	m ²	282.000	
		282		RAZEM	282.000
8 KSNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3 0113-01		282	m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
9 KSNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3 0113-04		282	m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
10 KSNR 6		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara, grubości 8 cm na pod-	m ²		
d.3 0502-03		sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	282.0	
		282		RAZEM	282.0
11 KSNR 6		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.3 0403-03		betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	120.0	
		55+27+23+10+5		RAZEM	120.0
12 KSNR 6		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.3 0403-01		bet. na podsypce piaskowej	m	60.0	
		60		RAZEM	60.0
13 KSNR 6		Krawężniki betonowe (opornik) o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław	m		
d.3 0403-01		bet. na podsypce piaskowej	m	20.0	
		2*7+6		RAZEM	20.0
14 KSNR 6		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.3 0404-05		wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	24.0	
		24		RAZEM	24.0
4		Roboty wykończeniowe CPV 45112730-1			
15 KSNR 1		Ręczne rozplantowanie ziemi urodzajnej dowiezionej sam. z przemy; kat.gr.	m ³		
d.4 0526-01		II-IV	m ³	15.0	
		16*2.5*0.15+12*5*0.15		RAZEM	15.0
16 KSNR 1		Obsianie trawników w ziemi urodzajnej.	m ²		
d.4 0403-03		16*2.5+12*5	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5		Odwodnienie			
6		Chodnik			
17 KSNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-	m ²		
d.6 0103-01		IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	30.000	
		20*1.5		RAZEM	30.000

Przedmiar robót
Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Wójcinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KSNR 6 d.6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - peron	m ²		
		20*1.5	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KSNR 6 d.6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - opaska	m ²		
		32*1.5+12*6/2	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
20	KSNR 6 d.6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		32*1.5+22*1.5	m ²	81.0	
				RAZEM	81.0
21	KSNR 6 d.6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - material inwestora	m ²		
		12*3	m ²	36.0	
				RAZEM	36.0
22	KSNR 6 d.6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - material inwestora	m		
		12	m	12.0	
				RAZEM	12.0