



SKALA 1:25  
ŁAWA FUNDAMENTOWA L-1 79X40 CM



SKALA 1:25  
SZCZEGÓŁ ZBROJENIA NAROŻA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ



- Ławy fundamentowe i słupy fundamentowe posadawić na warstwie chudego betonu gr. 10cm
- Wyprowadzić z fundamentów bednarkę (20x4 mm) do uziemienia budynku.
- Ławy L-1 79x40 zbroić prętami stalowymi 6 x #12, strżemiona 4 cięte # 6 co 25 cm.
- Ławy L-2 60x40 zbroić prętami stalowymi 4 x #12, strżemiona 4 cięte # 6 co 25 cm
- Ławy L-3 35x40 zbroić prętami stalowymi 4 x #12, strżemiona 4 cięte # 6 co 25 cm
- Stopa fundamentowa S-1 81x81x40 zbroić krzyżowo prętami stalowymi #12 co 15 cm
- Ze słup fundamentowych wypuścić pręty startujące zbrojenia słupów

UWAGA:

Do obliczeń wymiarów fundamentów przyjęto posadowienie na warstwie piasków średnich i drobnych, oraz brak występowania wody gruntowej do głębokości posadowienia ław fundamentowych tj do głębokości -1,00m.  
W przypadku stwierdzenia podczas realizacji inwestycji innych warunków geotechnicznych podłoża gruntowego, należy powiadomić projektanta celem przeprowadzenia korekty obliczeń.

OBIEKT:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIECICY WIEJSKIEJ 26-333 DALESZEWICE, DZ. NR 355 ;OBREB: DALESZEWICE	
PROJEKTANT:		inż. <b>Łukasz Machura</b> uprawnienia budowlane nr OPL/0655PWOK/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. <b>Sylvia Nurek</b> uprawnienia budowlane nr 167/DOS/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT FUNDAMENTÓW	BRANŻA: KONSTRUKCJA
NR RYS.:		DATA:	
01/K		10.05.2016	
SKALA:			
1:100			
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI <b>ATRIUM ARCHITEKCI</b> 47-100STRZELCE OP., ul. Osiedle 15 tel. 668 393 554 e-mail: atrium_architekci@interia.eu			

